

CIRCULAR ACLARATORIA

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a 23 de Abril del 2020

Señores Licitantes.

Asunto: En Base y de conformidad al Artículo 65 numeral 1 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se solicita sean tomados en cuenta para la elaboración y presentación de su propuesta la siguiente consideración para los procedimientos No. CEA-CON-EST-LP-001-20 de la Convocatoria 001-20.

1. Licitación Pública No. CEA-CON-EST-LP-001-20 que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ARROYO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.**

a) En las bases y anexos para este procedimiento el Documento PT 21 (FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN Y NORMAS DE LA TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES) se anexará un inciso:

"E) MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR Y DIVISAS" en la cual se indiquen los siguientes puntos:

1. Señalar que divisas utilizo para la elaboración de su propuesta técnica - económica.
2. La tasa o tipo de cambio entre las divisas, en este caso las señaladas por el licitante en el punto anterior.
3. Se anexará un párrafo el cual expresará la responsabilidad del licitante a respetar y aceptar el tipo de cambio entre divisas al momento de la elaboración de su propuesta:

"Por medio de la presente le manifestamos por parte de la empresa y/o persona física: _____, que el tipo de cambio entre divisas, es aceptado y respetado por mi representada para aclaraciones futuras.

4. En hoja membretada de la empresa, firmada por el representante legal, este documento será presentado de forma impresa, en original y en archivo PDF, el hacer caso omiso será motivo de descalificación y/o desechamiento.

2. En relación al catalogo de conceptos de la Licitación Pública No.: CEA-CON-EST-LP-001-20, la descripción y la cantidad de los siguientes conceptos: CEA-1311, CEA-1313, CEA-0329 Y CEA-0348 fueron modificadas por lo que señalamos como "dice" y "debe decir". El nuevo catálogo de conceptos se estará entregando en las oficinas de la dirección de presupuestos y contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco; cualquier empresa que no asista para el cambio del nuevo catálogo de conceptos los deberá de considerar obligatoriamente para la elaboración de su propuesta y será responsabilidad de la empresa plasmarlos, de lo contrario será motivo de descalificación de la misma.



DICE:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0348	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", EN SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1042.70

DEBE DECIR:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0356	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", EN PRESENCIA DE AGUA, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, MEDIDA COMPACTA EN SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1042.70

DICE:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-1311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1188.10



DEBE DECIR:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-1311	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 30 CM (12") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1100.00

DICE:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-1313	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1678.58

DEBE DECIR:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-1313	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1400



DICE:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0329	ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'C=200 KGS/CM2 INCLUYE: VIBRADO, CURADO, COLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	904.34

DEBE DECIR:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0329	ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'C=200 KGS/CM2 INCLUYE: VIBRADO, CURADO, COLADO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	579.50

Atentamente

"2020. año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia
contra las mujeres y su igualdad salarial"

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General de Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

C.P.P. Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.