



## CIRCULAR ACLARATORIA

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.  
Guadalajara, Jalisco, a 23 de Abril del 2020

Señores Licitantes.

Asunto: En Base y de conformidad al Artículo 65 numeral 1 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se solicita sean tomados en cuenta para la elaboración y presentación de su propuesta la siguiente consideración para los procedimientos No CEA-CON-EST-LP-002-20 de la Convocatoria 001-20.

1. Licitación Pública No. CEA-CON-EST-LP-002-20 que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MALECÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.**

a) En las bases y anexos para este procedimiento el Documento PT 21 (FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICACIÓN Y NORMAS DE LA TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES) se anexará un inciso:

"E) MANIFESTACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR Y DIVISAS" en la cual se indiquen los siguientes puntos:

1. Señalar que divisas utilizo para la elaboración de su propuesta técnica - económica.
2. La tasa o tipo de cambio entre las divisas, en este caso las señaladas por el licitante en el punto anterior.
3. Se anexará un párrafo el cual expresará la responsabilidad del licitante a respetar y aceptar el tipo de cambio entre divisas al momento de la elaboración de su propuesta:

"Por medio de la presente le manifestamos por parte de la empresa y/o persona física: \_\_\_\_\_, que el tipo de cambio entre divisas, es aceptado y respetado por mi representada para aclaraciones futuras.

4. En hoja membretada de la empresa, firmada por el representante legal, este documento será presentado de forma impresa, en original y en archivo PDF, el hacer caso omiso será motivo de descalificación y/o desechamiento.

2. En relación al catalogo de conceptos de la Licitación Pública No.: CEA-CON-EST-LP-002-20, las cantidades de los siguientes conceptos: CEA-1313, CEA-0679 Y CEA-0009 fue modificada por lo que señalamos como "dice" y "debe decir". El nuevo catálogo de conceptos se estará entregando en las oficinas de la dirección de presupuestos y contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco; cualquier empresa que no asista para el cambio del nuevo catálogo de conceptos los deberá de considerar obligatoriamente para la elaboración de su propuesta y será responsabilidad de la empresa plasmarlos, de lo contrario será motivo de descalificación de la misma.



1  
P  
H

DICE:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-1313	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	3044.00

9  
e

DEBE DECIR:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-1313	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 60 CM (24") DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD Y VIDEO INSPECCION (MISMAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS, PARA EL FINIQUITO DE OBRA), ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	2200.00

7  
H

DICE:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0679	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD ÓPTIMA.	M3	8310.00

1  
P  
H

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the number '203' and various scribbles.



DEBE DECIR:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0679	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD ÓPTIMA.	M3	6405.95

DICE:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0009	ACOSTILLADO DE TUBO CON GRAVA, T.M.A. 19 MM., CON UN MAXIMO DE FINOS DEL 10%, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2775.00

DEBE DECIR:			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CEA-0009	ACOSTILLADO DE TUBO CON GRAVA, T.M.A. 19 MM., CON UN MAXIMO DE FINOS DEL 10%, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2250.00

Atentamente

"2020. año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial"

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka  
Director General de Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

C.P.P. Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Arg. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.