



CIRCULAR ACLARATORIA

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a 25 de Septiembre del 2019

Señores Licitantes.

Asunto: Por medio de este conducto, en relación a la Licitación Pública No. CEA-CON-EST-LP-090-19 que tiene por objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR JARDINES DEL CASTILLO MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.,** Se hace de su conocimiento las siguientes dos observaciones:

1. Los conceptos CEA-018 y CEA-019 tuvieron cambios en su redacción, quedando de la siguiente manera:

CEA-CON-EST-LP-090-19 Catálogo de Conceptos	
DICE:	
Clave	Descripción
CEA-018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TUBERIA PAD DE 14" DIAM RD17. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
DEBE DECIR:	
Clave	Descripción
CEA-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA TIPO ANULAR CON INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE DE (15" DE DIAMETRO), QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE PRUEBAS DE HERMETICIDAD NEUMATICAS Y VIDEO INSPECCION FINAL. INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.




DICE:	
Clave	Descripción
CEA-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PAD DE 24" DIAM RD17". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CARGA Y DESCARGA, RESGUARDO, DESPERDICIOS, FLETES, MAQUINARIA, GRUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
DEBE DECIR:	
Clave	Descripción
CEA-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA TIPO ANULAR CON INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE DE (24" DE DIAMETRO), QUE GARANTICE LA HERMETICIDAD Y CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 Y QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE PRUEBAS DE HERMETICIDAD NEUMATICAS Y VIDEO INSPECCION FINAL. INCLUYE: ANILLOS, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO.

2. Las empresas que ya adquirieron el paquete de licitación se tendrán que presentar a las oficinas de la Dirección de Presupuestos y Contratos, ubicada en Calle Brasilia #2970 Colonia Colomos Providencia C.P. 44680 en Guadalajara, Jalisco; en un horario de 09:00 hrs a 14:00 hrs. Ya que les entregara el nuevo paquete de licitación con modificaciones que se hicieron en los siguientes documentos:
- BASES
 - ANEXOS
 - ANEXO 1 TUBERIA POLIETILENO
 - CARTA COMPROMISO
 - CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Atentamente

"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco"


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka

Director General de Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

C.P.P. Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo, Director de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Arq. Arturo Rosas Sahagún, Subdirector de Contratación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.