

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

Guadalajara, Jalisco. 10 de agosto de 2017

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017,
APARTADO URBANO.**

En relación al procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-E16-2017 para la ejecución de la Obra Pública denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA EL PURGATORIO", se emite la siguiente:

**C I R C U L A R
No. 02-CEA-LP-E16-2017**

Mediante la cual se anexa información correspondiente al Modelo de Contrato y Especificaciones Técnicas de Construcción pendientes de integrar en la información proporcionada en el Acta de cierre de la Primera y Última Junta de Aclaraciones celebrada el 01 de agosto de 2017, misma que los licitantes interesados deberán considerar para la integración y presentación de su propuesta, de acuerdo a lo siguiente:

ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPUESTA.
Especificación N° 25	JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN EL CCR, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA PLÁSTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta especificación
Especificación N° 26	JUNTA TIPO WATERSTOP (BANDA DE PVC OJILLADA) CCV CON CCRY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta especificación
Especificación N° 27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENROCAMIENTO EN ZONA DE DISIPACION DEL VERTEDOR CON ROCAS CON UN PESO MINIMO DE 1000 KG.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Se adjunta especificación
Especificación N° 28		Apegarse a los conceptos descritos en el catálogo de conceptos.
Especificación N° 33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE CLORURO DE POLIVINILO CORRUGADO DE 12", LOSAS, MUROS Y BÓVEDA A BASE DE POLIURETANO: INCLUYE EL TRATAMIENTO DE LA MISMA CON PUENTE DE ADHERENCIA Y SELLADO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta especificación
Especificación N° 40	ANCLAS DE LOS CONECTORES DE MUROS Y LOSA CON RESINA EPOXICA HIT-RE500 O TECNICAMENTE SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta especificación
Especificación N° 41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE CLORURO DE POLIVINILO CORRUGADO DE 12", LOSAS, MUROS Y BÓVEDA A BASE DE POLIURETANO: INCLUYE EL TRATAMIENTO DE LA MISMA CON PUENTE DE ADHERENCIA Y SELLADO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	IDEM Especificación N° 33.
Especificación N° 46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE CLORURO DE POLIVINILO CORRUGADO DE 6" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta especificación
Especificación N° 50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE CLORURO DE POLIVINILO CORRUGADO DE 6" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	IDEM Especificación N° 46.
Especificación N° 51	CASETA DE VIGILANCIA	Apegarse a los planos del proyecto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

Especificación N° 52	CUARTO DE CONTROL.	Apegarse a los planos del proyecto.
Especificación N° 53	CUARTO DE CONTROL.	Apegarse a los planos del proyecto.
Especificación N° 54	ALUMBRADO EXTERIOR A BASE DE PANELES SOLARES.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta especificación
Especificación N° 55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA 500 KW. CON MOTOR CUMMINS DE DIESEL, MARCA PLANELEC, EN SERVICIO. 220/127 VOLTS, 3F-4H.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Apegarse a la especificación descrita en el catálogo de conceptos (PLA-EM).
Especificación N° 56	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS TIPO I, SEGÚN PROYECTO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Apegarse a los planos del proyecto.
Especificación N° 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS TIPO II, SEGÚN PROYECTO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Apegarse a los planos del proyecto.
Especificación N° 60	CABLEADO DE FUERZA DE PLANTA DE EMERGENCIA A COMPUERTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se deberá considerar una distancia del cuarto de control N° 1 a cada una de las compuertas que comprenden el proyecto. Además se deberá considerar los tableros de control de cada una de ellas.
Especificación N° 61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO DEL RIO Y MATERIALES DE BANCO, PARA PODER LLEGAR AL NIVEL DESDE LA COTA 1036 A LA COTA 1038, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta especificación
Especificación N° 62	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA CAPA IMPERMEABLE, EL FILTRO Y LA CAPA DE PROTECCIÓN CON ENROCAMIENTO DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	Se adjunta documento PC-EC-MM-09 (ver puntos 6.5 y 6.6 página 10)

Atentamente,


LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ANAYA
 Jefe de Contratación de Obras

C.c.p. Archivo